Boren in beton en breken

Boren in beton en breken — ja → Beton ideaal 16-35 mm; Beton max. 10-40 mm; Freeskroon 45-55 mm; Kroonboor 20-105 mm; Aardpen of elektrode inslaan; Klein oppervlak wandtegels, stucwerk en cementresten verwijderen; Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton → ja → 230V HR4002 6,2 J

nee ↓

Toplaag verwijderen (schrapen) — ja →

- Wandtegels verwijderen
- Stucwerk verwijderen
- Cementresten verwijderen
- Stalen balken en wanden zuiver maken
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Voegwerk breken (zachte voegen)

ja → 230V HK0500 1,8 J

nee ↓

- Wandtegels verwijderen
- Stucwerk verwijderen
- Cementresten verwijderen
- Stalen balken en wanden zuiver maken
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Voegwerk breken (harde voegen)

ja → 18V DHK180 3,1 J; 230V HK1820 3,1 J

nee ↓

Breken — ja →

- Wandtegels verwijderen
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Corrigeren van uitsparingen voor deur en kozijn in steen en beton
- Gaten voor doorvoer breken in stenen wanden
- Aardpen of electroden inslaan
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Voegwerk breken (harde voegen)

ja → Makita 230V M8600 7,2 J; 230V HM0810T 7,2 J

nee ↓

- Wandtegels verwijderen
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Corrigeren van uitsparingen voor deur en kozijn in steen en beton
- Gaten voor doorvoer breken in stenen en betonnen wand
- Opruwen van betonnen wand (bou-charderen)
- Aardpen of electroden inslaan
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Voegwerk breken (harde voegen)

ja → 230V HM0870C 7,6 J AVT; 230V HM0871C 8,1 J AVT; 40V HM001G 9,4 J AVT AWS

nee ↓

- Wandtegels verwijderen
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Corrigeren van uitsparingen voor deur en kozijn in steen en beton
- Gaten voor doorvoer breken in stenen en betonnen wand
- Breken van stenen wanden
- Opruwen van betonnen wand (bou-charderen)
- Aardpen of electroden inslaan

ja → 230V HM1101C 11,5 J; 230V HM1111C 11,2 J AVT

nee ↓

- Gaten voor doorvoer breken in stenen en betonnen wand
- Breken van stenen en betonnen wanden
- Opruwen van betonnen vloer en asfalt
- Dek-/smeervloer breken en verwijderen
- Fundering slopen
- Tegelvloer verwijderen
- Bevroren of vaste grond zoals klei vrij maken middels spaden
- Los zand aanstampen

ja → 230V HM1203C 18,6 J; 230V HM1213C 18,6 J AVT; 40V XGT HM002G 20,9 J AVT AWS; 230V HM1214C 19,9 J AVT

nee ↓

- Opruwen van betonnen vloer en asfalt
- Breken van stenen en betonnen wanden
- Dek-/smeervloer breken en verwijderen
- Fundering slopen
- Tegelvloer verwijderen
- Vloeren breken
- Bevroren of vaste grond zoals klei vrij maken middels spaden
- Los zand aanstampen

ja → 230V HM1317C 25 J AVT

nee ↓

Boren in beton, metalen en hout en breken in beton met een combihamer

nee ↓

Nat en droog boren in beton met diamant

nee ↓

Boren in metalen, hout en kunststof

nee ↓

Boren in steen, metalen, hout en kunststof

nee ↓

Dagelijks schroeven en boren in steen, metalen, hout en kunststof

nee ↓

Dagelijks schroeven en boren in metalen, hout en kunststof

- Beton ideaal 16-35 mm
- Beton max. 10-40 mm
- Freeskroon 45-55 mm
- Kroonboor 20-105 mm
- Aardpen of elektrode inslaan
- Klein oppervlak wandtegels, stucwerk en cementresten verwijderen
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton

ja → 18V DHR400N 8,0 J AFT AVT AWS; 40V XGT HR005G 8,0 J AFT AVT AWS

nee ↓

- Beton ideaal 16-35 mm
- Beton max. 10-40 mm
- Freeskroon 45-55 mm
- Kroonboor 20-105 mm
- Aardpen of elektrode inslaan
- Klein oppervlak wandtegels, stucwerk en cementresten verwijderen
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton

ja → 230V HR4013C 8,0 J AVT

nee ↓

- Beton ideaal 16-35 mm
- Beton max. 10-40 mm
- Freeskroon 45-55 mm
- Kroonboor 20-105 mm
- Aardpen of elektrode inslaan
- Klein oppervlak wandtegels, stucwerk en cementresten verwijderen
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton

ja → 230V HR4510C 9,4 J AVT; 230V HR4511C 9,4 J AVT

nee ↓

- Beton ideaal 22-40 mm
- Beton max. 10-45 mm
- Freeskroon 45-55 mm
- Kroonboor 20-125 mm
- Aardpen of elektrode inslaan
- Klein oppervlak wandtegels verwijderen
- Voorgeslepen sleuven verwijderen in steen en beton
- Gaten voor doorvoer breken in stenen wanden

ja → 230V HR5202C 20 J AVT; 230V HR5212C 19,1 J AVT; 40V XGT HR006G 21,4 J AFT AVT AWS

nee ↓

- Beton ideaal 25-45 mm
- Beton max. 19-52 mm
- Freeskroon 45-80 mm
- Kroonboor 20-160 mm
- Klein oppervlak wandtegels verwijderen
- Klein oppervlak vloertegels verwijderen
- Gaten voor doorvoer breken in stenen wanden
- Bevroren of vaste grond zoals klei vrij maken middels spaden
- Los zand aanstampen

ja → 40V XGT HM004G 72,8 J AVT AWS; 230V HM1812 72,8 J AVT

nee ↑

- Opruwen van betonnen vloer en asfalt
- Fundering slopen
- Vloeren breken
- Bevroren of vaste grond zoals klei vrij maken middels spaden
- Los zand aanstampen

ja → 230V HM1511 48,9 J AVT; 230V HM1512 48,5 J AVT

nee ↑

- Opruwen van betonnen vloer en asfalt
- Vloeren breken en slopen
- Bevroren of vaste grond zoals klei vrij maken middels spaden
- Los zand aanstampen

Boren en breken ratio

50% boren — 50% breken

Dit logo geeft aan wat de verhouding tussen boren en breken is verdeeld over het totale gebruik van de combihamer.

Accu 40 V Max | Accu 18 V | 230 V Makita | 230 V Makita MT | zie keuzeschema